

Kamień węgielny pod hale dla Mieczników

#Marynarka wojenna #Przemysł stoczniowy 19 czerwca 2023

17 czerwca 2023 w Gdyni na terenie PGZ-Stocznia Wojenna miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowaną stocznia halę kadłubową i halę produkcyjną. Inwestycja wiąże się z realizacją programu Miecznik na budowę 3 fregat wielozadaniowych dla Marynarki Wojennej. Hala kadłubowa będzie najwyższym tego typu obiektem w polskim przemyśle stoczniowym.



Obecnie podawany termin wykonania inwestycji w PGZ-Stocznia Wojenna to sierpień 2024 / Ilustracja: PGZ-Stocznia Wojenna

Budowa hal w Gdyni ruszyła w marcu br. Odpowiada za nią konsorcjum spółek NDI, NDI Sopot i Pekabex BET. Hala Kadłubowa zostanie wykonana w konstrukcji stalowej. Będzie miała wysokość 43 m (46 m z urządzeniami wentylacyjnymi na dachu), a bramy wielkogabarytowe będą miały 43 m wysokości i 34 m szerokości. Suwnice w hali będą miały udźwig do 100 t. Powierzchnia zabudowy będzie wynosić blisko 6 tys. m². Z kolei w hali produkcyjnej o powierzchni zabudowy blisko 5 tys. m² będą działały wszystkie stoczniove wydziały wyposażeniowe.

Poza halami na terenie stoczni zbudowane zostaną też inne obiekty, a te istniejące przejdą przebudowę. Dotyczy to chociażby rozbudowy i przebudowy nabrzeża, placów składowych i dróg wewnętrznych. Modernizacji poddana zostanie też obecna infrastruktura techniczna.

Do tej pory na terenie inwestycji zakończono prace rozbiórkowe. Wykonano też roboty palowe pod budynkiem hali produkcyjnej i budynkiem biurowym. Aktualnie budowane są sieci sanitarne i elektryczne. Na hali kadłubowej kontynuowane są roboty rozbiórkowe, a także rozpoczęło się palowanie pod fundamenty hali kadłubowej. Na budowie pracuje obecnie 25 jednostek sprzętowych i ok. 60 pracowników.

Początkowo czas wykonania inwestycji określono na 67 miesięcy od momentu podpisania umowy, z terminem zakończenia w czerwcu 2024. Obecnie podawany termin zakończenia to sierpień 2024 ([Wyposażenie do budowy Miecznika](#), 2023-01-10).

Powiązane wiadomości

[Kamień węgielny pod hale dla Mieczników \(2023-06-19\)](#)

[Wyposażenie do budowy Miecznika \(2023-01-10\)](#)

[Kolejne umowy dotyczące Miecznika \(2022-09-07\)](#)

[Biuro zarządzania projektem Miecznik \(2022-06-20\)](#)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o